

SIEĆ WODOCIĄGOWA BORNE SULINOWO

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2018	Kwota w zł rok 2019	Kwota w zł rok 2020	Łącznie kwota 2018-2020	Rodzaj przedsięwzięcia
1	Budowa sieci wodociągowej	Liszkowo	Sieć wodociągowa PE DN 50-110 mm do granic nieruchomości wraz z projektem	1200 mb	2018-2020	12 000		179 000	191 000	Rozwojowe
2	Modernizacja sieci wodociągowej	Jelonek	Sieć wodociągowa PE DN 110 mm do granic nieruchomości wraz z odwrozeniem nawierzchni oraz projektem	500 mb	2018	56 000			56 000	Rozwojowo-modernizacyjne
3	Standaryzacja sieci wodociagowych	Gmina Borne Sulimowo	Stworzenie warunków technicznych na włączenie do sieci (przepusty, przeciski, itp). Standaryzacja węzłów zasuw i hydrantów	wg potrzeb	2018-2020	40 000	40 000	20 000	100 000	Rozwojowo-modernizacyjne
4	Modernizacja sieci wodociągowej	Śmiadowo	Sieć wodociągowa PE DN 110 mm wraz z uzbrojeniem i podejściami do posesji oraz projektem	1000 mb	2019		40 000		40 000	Rozwojowo-modernizacyjne
5	Budowa sieci wodociągowej	Borne Sulimowo, ul. Magnoliowa	Sieć wodociągowa PE DN 90 mm do granic nieruchomości wraz z odwrozeniem nawierzchni oraz projektem	340 mb	2019		48 000		48 000	Rozwojowe
6	Budowa sieci wodociągowej	Cienino działki przy Jeziorze	Sieć wodociągowa PE DN 90 mm wraz z uzbrojeniem i podejściami do posesji (tylko w drogach gminnych) oraz projektem	832 mb	2018	40 000			40 000	Rozwojowe
7	Modernizacja sieci wodociągowej	Silinowo Dolne - Piława	Budowa podejść do granicy nieruchomości odbiorców usług	168 mb	2019		33 600		33 600	Rozwojowo-modernizacyjne
8	Budowa sieci wodociągowej	Silinowo	Sieć wodociągowa PE DN 160 mm wraz z uzbrojeniem i podejściami do posesji oraz projektem	600 mb	2019-2020		8 000	100 000	108 000	Rozwojowo-modernizacyjne
RAZEM						148 000	169 600	299 000	616 600	

SIEĆ KANALIZACYJNA Z POMPOWNIAMI BORNE SULINOWO

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2018	Kwota w zł rok 2019	Kwota w zł rok 2020	Łącznie kwota 2018-2020	Rodzaj przedsięwzięcia
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Międzylesie	Sieć kanalizacyjna DN PCV 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi oraz projektem	460 mb	2018	141 900			141 900	Rozwojowe
2	Standaryzacja sieci kanalizacyjnych	Gmina Borne Sulimowo	Podejścia do granicy działki, wymiana studni kanalizacyjnych, przebudowa koltzji kanalizacyjnych, modernizacja sieci kanalizacyjnych metodą krótkiego rękawa, przepusty, przeciski	1 kpl	2018-2020	20 000	20 000	20 000	60 000	Rozwojowo-modernizacyjne
3	Modernizacja przepompowni ścieków	Gmina Borne Sulimowo	Planowana wymiana pomp w przepompowniach ze względu na zużycie, doposażenie w instalacje antyodorowe	6 szt	2018-2020	10 000	10 000	10 000	30 000	Rozwojowo-modernizacyjne
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Borne Sulimowo, ul. Magnoliowa	Sieć kanalizacyjna DN PCV 200 mm wraz z pompownią oraz projektem	400 mb	2019		120 000		120 000	Rozwojowe
5	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej	Kadzielna	Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią	1 kpl	2019		7 000		7 000	Rozwojowe
6	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej	Lubowo Kolonia	Projekt sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią	1 kpl	2019		7 000		7 000	Rozwojowe
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Cienino działki przy Jeziorze	Sieć kanalizacyjna DN PCV 160 mm wraz z pompownią rurociągiem tłocznym DN 75mm oraz projektem	2 kpl	2018-2019	57 000	100 000		157 000	Rozwojowe
8	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Silinowo Dolne - Piława	Budowa podejść do granicy nieruchomości odbiorców usług rurociągi tłoczne i grawitacyjne	265 mb	2019		84 100		84 100	Rozwojowo-modernizacyjne
RAZEM						228 900	348 100	30 000	607 000	

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BORNE SULINOWO

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2018	Kwota w zł rok 2019	Kwota w zł rok 2020	Łącznie kwota 2018-2020	Rodzaj przedsięwzięcia
1	Modernizacja poletek osadowych	Borne Sulimowo	Poleka osadowe o łącznej powierzchni 800 m2 wraz z rampą i drogą dojazdową	1 kpl	2019	-	200 000	-	200 000	Rozwojowo-modernizacyjne
RAZEM						-	200 000	-	200 000	