

**HYDROFORNIE BORNE SULINOWO**

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2024	Kwota w zł rok 2025	Kwota w zł rok 2026	Łącznie kwota 2024-2026
1	Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody	SUW Silnowo, SUW Łubowo	Zapewnienie ciągłości dostaw wody i właściwego ciśnienia w sytuacji przerwy w dostawach energii elektrycznej przez rozbudowę systemu zasilania	2 kpl.	2024	220 000			220 000
<b>RAZEM</b>						<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>

**SIĘĆ WODOCIĄGOWA BORNE SULINOWO**

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2024	Kwota w zł rok 2025	Kwota w zł rok 2026	Łącznie kwota 2024-2026
1	Budowa sieci wodociągowej	Piława	Sieć wodociągowa PE DN 110 mm wraz z uzbrojeniem, jest projekt	400 mb	2024	100 000			100 000
2	Modernizacja sieci wodociągowych	Rejon Borne Sulinowo	Stworzenie warunków technicznych na włączenie do sieci ( przepusty, przeciski, itp). Modernizacja węzłów zasuw i hydrantów, Budowa pełnych węzłów wodociągowych w celu uzyskania technicznej możliwości sterowaniem przepływu wody w mieście	wg. potrzeb	2024-2026	60 000	60 000	60 000	180 000
3	Budowa sieci wodociągowej	Łubowo okolice Tartaku	Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 o L= 600mb wraz z uzbrojeniem oraz wznowieniem pozwolenia na budowę (projekt wygasł)	600 mb	2026			126 000	126 000
4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Nobliny	Nobliny, sieć tranzytowa przebiegająca przez wieś	Przebudowa sieci wodociągowej DN 90 w miejscowości Nobliny o L= 180mb w celu zwiększenia ciśnienia wody przy otwarciu hydrantu dla m. Liszkowo	180 mb	2025		45 000		45 000
5	Budowa sieci wodociągowej DN 110 w m. Łubowo ul. Zacisze	Łubowo ul Zacisze . Przepust pod DK 20 oraz odgąlenie w stronę jeziora.	Projekt oraz budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z uzbrojeniem	430 mb	2024	110 000			110 000
<b>RAZEM</b>						<b>270 000</b>	<b>105 000</b>	<b>186 000</b>	<b>561 000</b>

**SIĘĆ KANALIZACYJNA Z POMPOWNIAMI BORNE SULINOWO**

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2024	Kwota w zł rok 2025	Kwota w zł rok 2026	Łącznie kwota 2024-2026
1	Budowa sieci Kanalizacyjnej	Piława	Sieć kanalizacyjna DN PCV 200 mm	PCV 200 =400 mb	2025		164 000		164 000
2	Modernizacja przepompowni	Gmina Borne Sulinowo	Wymiana pomp ze względu na ich zużycie, zakup instalacji antyodorowych w tym filtrów z węglem aktywnym Dąbrowica	wg. potrzeb	2024-2026	180 000	50 000	50 000	280 000
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łubowo okolice tartaku	Łubowo okolice tartaku	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o L=520mb, kanalizacji tłocznej o L=170 mb wraz z lokalną przepompownią ścieków + wznowienie pozwolenia na budowę	PCV 200 L=520 mb, tłoczny PE DN 75 o L = 170 mb	2026			340 000	340 000
4	Budowa sieci kanalizacji tłocznej	Łubowo ul Zacisze	Projekt oraz budowa sieci kanalizacji tłocznej	PE DN 75 L=380mb	2024	50 000			50 000
<b>RAZEM</b>						<b>230 000</b>	<b>214 000</b>	<b>390 000</b>	<b>834 000</b>

**OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BORNE SULINOWO**

Lp	Zadanie (nazwa)	Lokalizacja (miejscowość, obiekt)	Charakterystyka techniczna	Ilość (wg jednostki miary)	Okres realizacji (lata)	Kwota w zł rok 2024	Kwota w zł rok 2025	Kwota w zł rok 2026	Łącznie kwota 2024-2026
1	Zakup pompy ścieków	OŚ Borne Sulinowo	Pompy ścieków, mieszadła	2 kpl.	2025-2026		44 000	44 000	88 000
2	Rozbudowa placu składowego osadu	OŚ Borne Sulinowo	Rozbudowa placu składowego wraz z zadaszeniem zabezpieczającym przed nadmiernym uwodnieniem osadu, ograniczenie uciążliwości zapachowych. Dostosowanie miejsca składowania osadu do rolniczego sposobu zagospodarowania	1 kpl.	2025-2026		30 000	300 000	330 000
3	Modernizacja zbiornika Imhoffa I etap	OŚ Borne Sulinowo	Budowa stałego rurociągu ścieków ze zbiornika retencyjnego do ciągu oczyszczania ścieków. Modernizacja zbiornika	kpl.	2024-2025	50 000	250 000		300 000
4	Modernizacja urządzeń odwadniania osadu	OŚ Borne Sulinowo	Modernizacja urządzeń odwadniania osadu zapewniająca utrzymanie właściwych parametrów odwodnienia osadu	kpl.	1	120 000			120 000
<b>RAZEM</b>						<b>170 000</b>	<b>324 000</b>	<b>344 000</b>	<b>838 000</b>